



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW249

样品名称: 挤塑板

Sample Name

委托单位: 唐山润通保温材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW249

第 1 页 共 3 页

样品名称	挤塑板	检验类别	委托检验
委托单位	唐山润通保温材料有限公司	商 标	润通
生产单位	唐山润通保温材料有限公司	等 级	B <sub>1</sub> 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 04 月 27 日	规格型号	X150 型
样品数量	8 块	样品状态	完整、无缺损 样块带有防火 涂层
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 燃烧性能 2. 压缩强度 3. 吸水率 4. 透湿系数 5. 导热系数 6. 尺寸稳定性 7. 外观质量 8. 允许偏差		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中难燃材料 B<sub>1</sub> 级的技术指标要求; 压缩强度、吸水率、透湿系数、导热系数、尺寸稳定性、外观质量、允许偏差的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 06 月 03 日 (检验测试章)</p>		
备注:	委托方要求使用 GB 8624-1997 标准检测。		

批 准:

段策

审 核:

王世凤

编 制:

张

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW249

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (X150 型)	检验结果	单项结论
1	燃烧性能 (B <sub>1</sub> 级)	可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且不允许有滴落物引燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且无滴落物引燃滤纸的现象	符合
		燃烧剩余长度最小值, mm	>0	289	合格
		燃烧剩余长度平均值, mm	≥ 150	384	合格
		平均烟气温 度峰值, ℃	≤ 200	122	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	68	合格
2	压缩强度, kPa		≥ 150	216	合格
3	吸水率 (浸水 96h), %		≤ 1.5	0.8	合格
4	透湿系数, ng/(m·s·Pa)		≤ 3.5	2.8	合格
5	导热系数, W/(m·K)		≤ 0.030	0.029 (平均温度: 25.00℃)	合格
6	尺寸稳定性 (70℃±2℃下, 48h), %		≤ 2.0	0.3	合格
备注: 透湿系数: 采用干燥剂法, 试样厚度 25mm, 温度 22℃, 湿度 55%。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW249

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (X150 型)	检验结果	单项结论
7	外观质量		表面平整、无夹杂物,颜色均匀,不应有明显影响使用可见缺陷	表面平整、无夹杂物,颜色均匀,无可见缺陷	符合
8	允许偏差, mm	长度 ( 1000 ≤ L < 2000 )	±7.5	-2~3	合格
		宽度 ( L < 1000 )	±5	-1~2	合格
		厚度 ( h ≥ 50 )	±3	0~1	合格
		对角线差 ( 1000 ≤ T < 2000 )	7	7	合格
(样品照片)					
					
备注: 燃烧性能: 试样表面涂有界面剂。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry