



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW184

样品名称:

外墙柔性腻子

Sample Name

委托单位:

北京通达利建筑材料厂

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW184

第1页共2页

1 5 m 5 (110.): 201001AW184		工。一个工一第1	第1页共2页		
样品名称	外墙条性腻子	检验类别	委托检验		
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商标	耐力平		
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等级			
生产日期	是根据語	样品编号	認為		
来样日期	2016年01月18日	规格型号	于粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 耐水性 3. 粘结强度 (标准状态)				
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥态)的检验结果符合标准JG/T157-*	是抗裂性、耐水性、素-2009 中柔性 (R) 的日期: 2016 年 03	技术指标要求。		
超超		(检验测	T ALIF		
备注:(此处	STATE OF THE PARTY OF	THE REPORT OF THE PERSON OF TH	1242		

THOUSE

批

mod.

审核: 74

张州

编制:

多、七本

检验单位比址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

准:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW184

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	初期干燥抗 单道施工厚度 製性 (6h) ≤1.5mm 的产品	[柔性 (R)] Imm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合
	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合
	粘结强度 /MPa	≥0.60	0.70	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。