



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW020

QJYJRC

样品名称: 环氧自流平面漆

Sample Name

委托单位: 北京市朝阳区京石涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
The National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QATC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW020

第 1 页 共 3 页

样品名称	环氧自流平面漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京市朝阳区京石涂料厂	商 标	心艺雅格
生产单位	北京市朝阳区京石涂料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 03 月 20 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	双组份 无结块液体
检验依据	JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料》		
检验项目	1. 容器中的状态 2. 涂膜外观 3. 固体含量 4. 干燥时间 5. 邵氏硬度(D 型) 6. 抗冲击性 7. 耐磨性 8. 7d 拉伸粘结强度 9. 7d 抗压强度 10. 耐化学性 11. 流动性		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 1015-2006 中自流平环氧树脂地面涂层材料的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2014 年 05 月 20 日 (检验测试章) </div>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW020

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (自流平环氧树脂 地面涂层材料)	检验结果	单项结论
1	容器中的状态		搅拌后无硬块, 呈 均匀状态	搅拌后无硬块, 呈 均匀状态	符合
2	涂膜外观		平整、无折皱、针 孔、气泡等缺陷	平整、无折皱、针 孔、气泡等缺陷	符合
3	固体含量/%		≥ 95	97	合格
4	干燥时间/h	表干	≤ 8	3	合格
		实干	≤ 24	10	合格
5	邵氏硬度(D 型)		≥ 70	71	合格
6	抗冲击性, Φ60mm, 1000g 的钢球		涂膜无裂纹、无剥 落	涂膜无裂纹、无剥 落	符合
7	耐磨性/g		≤ 0.15	0.12	合格
8	7d 拉伸粘结强度/MPa		≥ 2.0	2.2	合格
9	7d 抗压强度/MPa		≥ 60	64	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW020

第 3 页 共 3 页

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (自流平环氧树脂地面涂层材料)	检验结果	单项结论
10	耐化学性	15%的 NaOH 溶液	涂膜完整, 不起泡、不剥落, 允许轻微变色	涂膜完整, 不起泡、不剥落, 不变色	符合
		10%的 HCl 溶液	涂膜完整, 不起泡、不剥落, 允许轻微变色	涂膜完整, 不起泡、不剥落, 不变色	符合
		120#溶剂汽油	涂膜完整, 不起泡、不剥落, 允许轻微变色	涂膜完整, 不起泡、不剥落, 不变色	符合
11	流动性/mm		≥140	150	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 主剂 (A) : 固化剂 (B) =5 : 1。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry