

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW146

样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京金兴国科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW146		第	1页共2页		
样品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商标			
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等 级			
生产日期	直 。2018年8月2日	样品编号			
来样日期	2016年02月02日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物, 无结块		
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果特合标准JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 03 月 20 日 (检验测试章)				
备注:(此处室台)					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW146

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
	干表观密度/(kg/m³)	≤300	286	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.070	0.068(平均温 度 25.00°C)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1.0:0.80。