



# 检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201304AC275

样品名称:	粘结砂浆
Sample Name	
受检单位: Client	滕州市华海新型保温材料有限公司
检验类别:	抽样检验
Test Type	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC275

第1页共2页

产品名称	粘结砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	滕州市华海新型保温材料有限公司	生产日期	2013年03月			
生产单位	滕州市华海新型保温材料有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	华海			
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等级	THE STATE OF			
抽样日期	2013年04月27日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)					
	*经检验,抽检样品的拉伸粘结强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准GB 50404-2007 中胶粘剂的技术指标要求。*					
检验结论	签发日期: 2013 年 06 月 08 日 位验测试章》					

准:

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC275

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果 单项结论	
2622	拉伸粘结强度(MPa) (与水泥砂浆)	原强度	≥ 0.60	0.80	合格
		耐水	>0.40	0.70	合格

备注: 配比: 粉:水=4:1。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024