

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201307DW162

样品名称:	泡沫混凝土						
Sample Name							
委托单位:	ADVIADVIADVIADVIADVIADVIADVANVIADVI						
检验类别:	委托检验						
Test Type							

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 Chica Building Material Industry Conter for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW162

第1页 共2页

1 0 > 10 2 (1	10.): 201507D W 102		第1贝共2贝				
样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验				
委托单位	北京欣东岩建材科技有限公司	商标	欣东岩				
生产单位	北京欣东岩建材科技有限公司	等 级	持經濟				
生产日期	2013年06月30日	样品编号					
来样日期	2013年07月31日	规格型号					
样品数量	19块	样品状态	无缺损块状				
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》 GB/T 18696.1-2004《声学阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量第1部分:驻波比法》						
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数 3. 强度等级 4. 降噪系数						
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、 266-2011 中 A09 级的技术指标要求 266-2011 中 C7.5 级的技术指标要求 的试验方法进行检测,送检样品的	;强度等级的检验; 依据标准 GB/I	2结果符合标准 JG/ 「18696.1-2004 規2 5果见第 2 页。*				
		签发日期: 20	13年08月06日 (检验测试章)				

备注: (此处空白)

批准: 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 190024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW162

第2页共2页

				132 1 1 2 1		
序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	千密度/(kg/m³)	≤900 (A09级)		865		合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.24 (A09级)		0.20 (平均温度:25.00°C)		合格
3 强度	强度等级/MPa(C7.5 级)	平均值	単块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥7.50	≥6.375	7.75	7.260	
4	降噪系数			0.61		

(以下空白)

备注:(此处空白)