

存档



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW158

201401BW158

样品名称: 粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京市建筑工程研究院有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW158

第 1 页 共 2 页

样品名称	粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京市建筑工程研究院有限责任公司	商 标	—
生产单位	北京市建筑工程研究院有限责任公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 01 月 14 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯板) 3. 可操作时间		
检验结论	*依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB 50404-2007 中胶粘剂的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 02 月 20 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Test Center of Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW158

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目	标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.77	合格
		耐水	≥0.40	0.52	合格
2	拉伸粘结强度 (与硬泡聚氨酯板) /MPa	原强度	≥0.10, 并且 破坏部位不得 位于粘结界面	0.13, 破坏界面在 硬泡聚氨酯板上	合格
		耐水	≥0.10, 并且 破坏部位不得 位于粘结界面	0.13, 破坏界面在 硬泡聚氨酯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 - 4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水 = 1: 0.20。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Test Center of the Building Materials Industry