



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW132

| 样品名称: | 天然安石粉 | | |
|-------------|---|--|--|
| Sample Name | | | |
| 委托单位: | 北京雅筑伟业工贸有限公司 | | |
| Client | | | |
| 检验类别: | 委托检验 | | |
| Test Type | 22-622-622-622-622-622-622-622-622-622- | | |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW132

第1页 共2页

| 中心细亏(1) | NO.): 201404AW132 | カエサウムサン | 火元工火 | | | |
|---------|---|----------|--------|--|--|--|
| 样品名称 | 天然安石粉 | 检验类别 | 委托检验 | | | |
| 委托单位 | 北京雅筑伟业工贸有限公司 | 商标 | 梦果 | | | |
| 生产单位 | 北京雅筑伟业工贸有限公司 | 等级 | 路銀 | | | |
| 生产日期 | | 样品编号 | 認器 | | | |
| 来样日期 | 2014年04月04日 | 规格型号 | 干粉型 | | | |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 粉状,无结块 | | | |
| 检验依据 | JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》 | | | | | |
| 检验项目 | 1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 腻子膜柔韧性 | | | | | |
| | *经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、腻子膜柔韧性的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中普通型(P)的技术指标要求。* | | | | | |
| 检验结论 | | | | | | |
| 認認 | 签发日期: 2014年05月12日 (检验测试章) | | | | | |
| JEAN P | | TO PARTY | THE | | | |

备注: (此处空白)

批准:

审核: 74201

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW132

第2页 共2页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 [普通型(P)] | 检验结果 | 单项结论 |
|----|-----------|------|------------------|------------------|------|
| | 耐水性 (96h) | | 无异常 | 无异常 | 合格。 |
| 2 | 粘结强度, MPa | 标准状态 | ≥0.60 | 0.60 | 合格 |
| 3 | 腻子膜柔韧性 | | 直径100mm, 无裂纹 | 直径 100mm, 无裂纹 | 合格 |

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。