



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC143

QMTCC

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 北京百圣群工贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Engineering and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC143

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京百圣群工贸有限公司	生产日期	2014 年 02 月 17 日
生产单位	北京百圣群工贸有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	—
抽 样 人	邓杰 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2014 年 03 月 07 日	抽样数量	10kg
样品状态	无结块粉状	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 05 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC143

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.72	合格
		耐水	≥0.40	0.53	合格
2	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) / MPa	原强度	≥0.10, 且破坏在 膨胀聚苯板内	0.12, 破坏界面在 膨胀聚苯板内	合格
		耐水	≥0.10, 且破坏在 膨胀聚苯板内	0.11, 破坏界面在 膨胀聚苯板内	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.21; (2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m ³ 。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry