



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510DW002



样品名称:

现浇泡沫混凝土块

Sample Name

委托单位:

北京金鵬宏图科贸有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510DW002

第1页共2页

备注:(此处	THE THE HELD THE	LACT TOTAL	人都是抗機變效	
检验结论		签发日期: 20	15年10月29日 (检验测试章)	
	经检验,送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 JG/ 266-2011 中 A06 级的技术指标要求;强度等级的检验结果符合标准 JG/ 266-2011 中 C4 级的技术指标要求。			
检验项目	1. 千密度 2. 导热系数 3. 强度等级			
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》			
样品数量		样品状态		
来样日期	2015年10月08日	规格型号		
生产日期	2015年09月10日	样品编号	经经验	
生产单位	北京金鹏宏图科贸有限公司	等级	A06	
委托单位	北京金鵬宏图科贸有限公司	商标	超親對	
样品名称	现浇泡沫混凝土块	检验类别	委托检验	

批准:

る事

1/201

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510DW002

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
認	于密度(A06 级)/(kg/m³)	≤600	578	合格
323	导热系数 (A06 级) /[W/(m K)]	≤0.14	0.13 (平均温度:25.00°C)	合格。
	强度等级 (C4 级)/MPa	平均值 最小	平均值	より なり なり なり なり なり なり なり なり なり な
		≥4.00 ≥3.4	00 4.32 4.025	

(以下空白)

备注:(此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024