

# 报

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201309BW153

样品名称:	200 A
Sample Name	品品品品品品品品品
委托单位:	北京博达晟业建筑材料有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究单心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201309BW153

第1页共2页

1 0 2 10	10.): 201307BW133	THAVE	第1页六2页			
样品名称	<b>瓷砖粘结粉</b>	检验类别	委托检验			
委托单位	北京博达晟业建筑材料有限公司	商标				
生产单位	北京博达晟业建筑材料有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年09月20日	规格型号	C1型			
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 晾置时间,20min 拉伸胶粘强度 5.冻融循环后拉伸胶粘强度					
	*经检验,送检样品所检项目检验 胶粘剂(C1型)的技术指标要求。		C/T 547-2005 普通型			
检验结论			福砂菜			
	签数		年10月23日 金测试章)			
备注: (此处	室自 1975年1975年		。 中心中放映鏡 中心明显的			

批准: 分五

审核: 354

编制:

南

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201309BW153

第2页 共2页

Vidit

序号	检验项目	标准要求 (C1型)	检验结果	单项结论
5190	拉伸胶粘原强度/MPa	>0.5	13.12 E	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.6	合格
133	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.5	合格
	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	> 0.5	1.2	合格
5	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.24。