



150002283064



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201602BW228



样品名称: 内墙乳胶漆

Sample Name

委托单位: 北京申发华美建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602BW228

第 1 页 共 2 页

样品名称	内墙乳胶漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京申发华美建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	北京申发华美建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 02 月 29 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	液态
检验依据	GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	1. 干燥时间 2. 对比率 3. 耐碱性 4. 耐洗刷性 5. 涂膜外观		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性、涂膜外观的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆 (合格品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 04 月 06 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602BW228

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	干燥时间(表干)/h	≤ 2	0.8	合格
2	对比率(白色和浅色)	≥ 0.90	0.90	合格
3	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
4	耐洗刷性/次	≥ 300	300	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
(以下空白)				
备注:(此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC