

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC013

样品名称:	聚合物粘接砂浆	45
HOTEDAI	いたな イロイエナロイブ いっぱ どっと ブリウス	+0+

Sample Name

受检单位: 北京森陆弘建筑材料有限公司


Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC013

第1页共2页

产品名称	聚合物粘接砂浆	to # All At	11 4¥ 10 10			
		检验类别	抽样检验			
受检单位	北京森陆弘建筑材料有限公司	生产日期	2014年02月10日			
生产单位	北京森陆弘建筑材料有限公司	规格型号	40kg/袋			
抽样地点	企业成品库房	商标	森陆弘			
抽样人	王明轩 苏亮	等级	HARRY.			
抽样日期	2014年03月25日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t 30 200 5			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板 3. 可操作时间					
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中月 粘剂的技术指标要求。					
检验结论	THE STATE OF THE PERSON OF THE					
是語	签发日期: 2014年 05 月 15 日					
			金验测试章 》			
1424		STATE OF	是是四世			

备注: 样品编号: SLH-02。

批准:

审核:

749A

编制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC013

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 检验项目 (胶粘剂)	检验结果	单项结论	
が記れ	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	>0.60	0.86	合格
	MPa	耐水	>0.40	0.65	合格
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥ 0.10; 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	含格
3	可操作时间/h		1.5 - 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723