

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW210

THEY

样品名称:FTC 自调温相变节能材料Sample Name北京市博钰通佳建材有限公司Client检验类别:委托检验Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (2012)建材质监认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW210

第1页共2页

110.): 201400AW210		第1页共2页			
样品名称	FTC自调温相变节能材料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京市博钰通佳建材有限公司	商标			
生产单位	北京市博钰通佳建材有限公司	等级	A级		
生产日期	计图的 表现显示	样品编号	祖君祖		
来样日期	2014年06月29日	规格型号	Ⅱ型		
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物,无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*经检验,送检样品的干密度 标准 GB/T 20473-2006 中Ⅱ型的技 签数	术指标要求。*	年 08 月 02 日		
夕 注(由从京石)		检验测试章》			
备注:(此处空白)		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			

批准:

foot.

审核: 7400

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW210

第2页共2页

			70 - 20 70 4 90	
序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	干密度/ (kg/m³)	301 ~ 400	336	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 0.40	0.50	合格
3	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	≤0.085	0,080	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。