

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW188

DMTC

样品名称: 高强度水泥彩瓦

Sample Name

委托单位: 北京盛元龙德建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW188

第1页 共2页

样品名称	高强度水泥彩瓦	检验类别	委托检验
委托单位	北京盛元龙德建材有限公司	商 标	九九红
生产单位	北京盛元龙德建材有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 11 月 02 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 03 日	规格型号	350mm×320mm
样品数量	12 片	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 746-2007 《混凝土瓦》		
检验项目	1. 承载力 2. 吸水率 3. 外观质量		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的承载力的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 中波形屋面瓦 ($d > 20$, $b_1 \geq 300$) 的技术指标要求; 吸水率、外观质量的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 03 月 16 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW188

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	承载力/N [波形屋面瓦 (d>20, b ₁ ≥300)]		≥1800	3000	合格
2	吸水率/%		≤10.0	7.9	合格
3	外观质量	掉角 /mm	在瓦正表面的角两边的破坏尺寸均不得大于8	无掉角	符合
		瓦爪残缺	允许一爪有缺, 但小于爪高的 1/3	瓦爪无残缺	符合
		边筋残缺	边筋短缺、断裂: 不允许	无边筋残缺	符合
		擦边长度(在瓦正表面上造成的破坏宽度小于5mm者不计) /mm	不得超过30	0	合格
		裂纹	不允许	无裂纹	符合
		分层	不允许	无分层	符合
		涂层	瓦表面涂层完好	瓦表面涂层完好	符合

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry