



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW150

样品名称:	瓷砖勾缝剂			
Sample Name	सिराम्य विवयस्थात			
委托单位: Client	北京金兴国科技发展有限公司			
检验类别: Test Type	委托检验			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283064

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	Vo.): 201602AW150	第1页共2页					
样品名称	选砖勾缝剂。	检验类别	委托检验				
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商标					
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等 级					
生产日期	新疆线线	样品编号					
来样日期	2016年02月02日	规格型号	千粉型				
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块				
检验依据	JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》						
检验项目	1. 抗折强度(标准试验条件) 2. 抗压强度(标准试验条件)						
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度(标准试验条件)、抗压强度(标准试验条件)的检验结果符合标准JC/T1004-2006 中水泥基填缝剂(CG1)的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 03 月 20 日 (检验测试章)						
备注:(此处室句)							

4

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

编

制:

邮编: 100024

批

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW150

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [水泥基填鞋剂 (CG1)]	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	标准试验条件	>2.50	2,70	合格
2	抗压强度/MPa	标准试验条件	>15.0	18.6	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。