



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW008

样品名称: 内墙乳胶漆

Sample Name

委托单位: 北京宝利家涂料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW008

第1页共2页

100000	O.J. BOTTOID WOOD	ナロナノナロナ	77.77			
样品名称	内墙轨脉漆产品工作	检验类别	委托检验			
委托单位	北京宝利家涂料有限公司	商标	********			
生产单位	北京宝利家涂料有限公司	等级	含格品			
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年07月14日	规格型号				
样品数量	10kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	无结块液体			
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》					
检验项目	 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性 9. 游离甲醛 					
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性的检验结果符合标准 GB/9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求;游离甲醛的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面涂料的技术指标要求。*					
备注:(此处		PTADITA	年09月17日			

批准: 多种 核: 14-40 编制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW008

第2页 共2页

	20110101	第4次 六4火		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	持合
122	22000年	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	3
33	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	符合
	干燥时间 (表干) 加		25.55	合格
路路	涂膜外观			符合
6	对比率(白色和浅色)	>0.90	20.91	合格
路	耐碱性 (24h)	美异常	无异常	465
85	耐洗刷性/次	≥300	300	含格
	游离甲醛/(mg/kg)	<100	20	合格
717	7402740764	47179LATO	THE GETT OF	HARD

(以下空白)

备注:(此处空白)