

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AC014

膨胀玻化微珠轻质保温砂浆 样品名称:

Sample Name

受检单位: 北京盛信鑫源新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AC014

第1页共2页

注:(此处	\$14474474474	大检验测试章			
		签发日期: 2015 年 91 月 07 日			
检验结论	*经检验,抽检样品的干表观望强度、燃烧性能的检验结果符合标》 化微珠轻质砂浆的技术指标要求。				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 压剪粘结强度 4. 抗压强度 5. 燃烧性能				
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块	抽样基数	30 CT - 200 P		
抽样日期	2014年11月27日	抽样数量	100kg		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	A级 000000		
抽样地点	企业成品库房	商标	鑫浩阳		
生产单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	规格型号	HY-06		
受检单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	生产日期	2014年10月18日		
产品名称	膨胀玻化微珠轻质保温砂浆	检验类别	抽样检验		

批

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AC014

第2页共2页

24177	检验项目		7.23			
序号			标准要求 (保温隔热型膨胀 玻化微珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论	
10	干表观密度/(kg/m³)		≪300	298	合格	
2	导热系数/[W/(m·K)]		≤ 0.070	0.069(平均温 度 25.00℃)	合格	
	压剪粘结强度/MPa	原强度	>0.050	0.096	合格	
	(与水泥砂浆块)	耐水强度	>0.050	0.070	合格	
4	抗压强度(墙体用)/MPa		>0.20	0.41	合格	
5	2017 燃烧性能中2007		不得低于 A2 级	Al 级	合格	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料: 水=1: 0.90:

(2)燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。