



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW119

西外外近

样品名称:	B1 挤塑聚苯板	1
Sample Name		
委托单位: Client	北京高圣佳保温材料厂	石岩石
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW119

第1页共3页

L, P, 5世 2 (1	10.): 201400AW119		72 - 72 77 97			
样品名称	B1 挤塑聚苯板	检验类别	委托检验			
委托单位	北京高圣佳保温材料厂	商标	的短點			
生产单位	北京高圣佳保温材料厂	等级	B ₁ 级 X150			
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年08月05日	规格型号	1200mm×600mm×50mm			
样品数量	1组	样品状态	板状,外观完好			
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级					
检验结论	*经检验,送检样品的AGB/T 10801.2-2002 中 X150。符合标准 GB 8624-2012 中平的技术指标要求。*	的技术指标要求; 板状建筑材料 B ₁ 签发日期: 20				

备注:(此处空白)

批准:

10 · 核.3条4

编制:





京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW119

第2页共3页

序号		检验项目标准要求		检验结果	单项结论		
	压缩强度,kPa			X150	≥ 150	160	合格
2	导热系数, W/(m·K)			< 0.030		0.030(平均温度 25.00℃)	合格
	燃烧能级(B)	性能 等级 (B ₁	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤250		222	合格
			火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘, m	<试样边缘		<试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	≤15		12.6	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤150		126	合格
			60s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象		无引燃滤纸 现象	符合
			氧指数值,%	≥30		30	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

第3页共3页

中心编号(No.): 201408AW119 B1 挤塑聚苯板 样品名称 (样品照片) 20172324119

备注: (此处空白)