

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC016

国的加州区

样品名称:	聚合物粘结砂浆
Sample Name	性的特殊的特殊的
受检单位:	北京银海玉友建筑材料有限公司
Client	
检验类别:	抽样检验
Test Type	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC016

第1页 共2页

+ in > /.	201103/10010	第1火 共 2火				
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京银海玉友建筑材料有限公司	生产日期	2014年04月			
生产单位	北京银海五友建筑材料有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	9572457			
抽样人	王明轩 苏亮	等 级				
抽样日期	2014年05月29日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板 3. 可操作时间					
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中原 粘剂的技术指标要求。					
检验结论						
	签发日期: 2014年07月15日					
\$35.5	(检验测试章)					
			A MANUAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART			

备注: (此处空白)

批 准: (





检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC016

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥ 0.60	0.87	合格
	/MPa	耐水	≥0.40	0.71	合格
2 (与膨胀)	拉伸粘接强度	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	(与膨胀聚苯板) /MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723