



# 报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201405DW003

短點時間是你們玩

样品名称:	泡沫混凝土 一
Sample Name	
委托单位: Client	北京翔龙新型建材有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW003

第1页共2页

	10.): 201403D W 003		为1火 六4火
样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京翔龙新型建材有限公司	商标	是起程
生产单位	北京翔龙新型建材有限公司	等级	1200
生产日期	2014年04月14日	样品编号	記記誤
来样日期	2014年05月08日	规格型号	A03
样品数量	16块	样品状态	无缺损块状
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》		
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数	3. 强度等级	4. 吸水率
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、 266-2011 中 A03 级的技术指标要求 266-2011 中 C0.3 级的技术指标要 266-2011 中 W25 级的技术指标要求	;强度等级的检验求;吸水率的检验 浓。*	结果符合标准 JG/

4440446

批准:

股重

审核: 74400

编制:





检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW003

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
超	千密度(A03 级)/(kg/m³)	€300		298		合格
2	导热系数 (A03 级) /[W/(m·K)]	€0.08		0.079 (平均温度:25.00°C)		合格
3	强度等级(C0.5 级)/MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块最小值	合格
		≥0.50	≥0.425	0.52	0.513	
	吸水率(W25)/%	≤25		23		合格

(以下空白)

备注:(此处空白)