



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW151

DMTC

样品名称: 8034A 丙烯酸乳液界面剂

Sample Name

委托单位: 北京五洲泡沫塑料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW151

第 1 页 共 2 页

样品名称	8034A 丙烯酸乳液界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京五洲泡沫塑料有限公司	商 标	—
生产单位	北京科之信乳液有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 06 月 12 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	液状, 无分层
检验依据	DB11/T 463-2012 《胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温工程技术规程》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 DB11/T 463-2012 中 XPS 板界面剂的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 08 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW151

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (XPS 板界面剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 /MPa	标准状态	≥ 0.15 且 XPS 板破坏	0.22, XPS 板破坏	合格
		浸水处理	≥ 0.15 且 XPS 板破坏	0.20, XPS 板破坏	合格

(以下空白)

备注: (1) 涂刷挤塑板 8034A 丙烯酸乳液界面剂配比: 乳液: 水=1: 1.5;
(2) 试验配比: 乳液: 水泥: 水=30: 100: 50;
(3) XPS 板密度: 32kg/m^3 。

