



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW157

超過超過

样品名称:	下午了一个内墙涂料。了一个里面
Sample Name	

委托单位: 北京鑫巨佳业建筑材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW157

第1页共2页

	10.). 20100+B W137		第1次 共 2 次		
样品名称	内墙涂料。	检验类别	委托检验		
委托单位	北京鑫巨佳业建筑材料有限公司	商标			
生产单位	北京鑫巨佳业建筑材料有限公司	等级	銀銀		
生产日期		样品编号			
来样日期	2016年04月15日	规格型号			
样品数量	20kg	样品状态	液态。		
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》				
检验项目	1. 干燥时间 2. 对比率 3. 耐碱性 4. 耐洗刷性				
检验结论	*经检验,送检样品的干燥时间结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内*	墙面漆 (合格品) 发日期: 2016 全	的技术指标要求。		
备注:(此处	2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	2000 13	松瀬江東へ		

批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW157

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 内墙面漆 (合格品)	检验结果	单项结论
	干燥时间(表干)/h		0.7	合格
2	对比率(白色和浅色)	≥0.90	0.90	合格
	耐碱性 (24h)	元异常	无异常	符合
	耐洗刷性/次	≥300	300	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)