



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW317

样品名称: 轻集料混凝土小型空心砌块

Sample Name

委托单位: 大厂回族自治县国宏水泥制品有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心拥亏(1)	No.): 201503AW317	96779	第1页共2页	
样品名称	轻集料混凝土小型空心砌块	检验类别	秦托检验 17-15-15	
委托单位	大厂回族自治县国宏水泥制品有 限公司	商。标		
生产单位	大厂回族自治县国宏水泥制品有 限公司	等级		
生产日期	2015年02月	样品编号	经经验	
来样日期	2015年03月19日	规格型号	400mm×250mm×200mm	
样品数量		样品状态	块状,外观完好	
检验依据	JG/T 169-2005《建筑隔墙用轻质条板》 GB50016-2006《建筑设计防火规范》			
检验项目	L. STANKER CO. C. STA			
检验结论	*依据标准JG/T 169-2005 规定 火极限的检验结果符合标准 GB500 术指标要求。*			
			年 04 月 08 日 金验测试章)	
备注:(此处	\$ 100 Per 100	325	E PROPERTY.	

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮編: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW317

第2页共2页

序号 检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
耐火极限,h [非承重外槽(三级)]	≥0.50, 不燃烧体	0.75, 不燃烧体	

备注:耐火极限试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。