





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC011

| 样品名称: | TZ-质感涂料 | 党 |
|-------------|--------------|---------|
| Sample Name | | |
| 受检单位: | 北京天助首佳涂料有限公司 | THE THE |
| 检验类别: | 抽样检验 | |
| Test Type | | |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC011

第1页共3页

| 产品名称 | TZ-质感涂料 | 检验类别 | 抽样检验 | | |
|------|---|------------|-------------|--|--|
| 受检单位 | 北京天助首佳涂料有限公司 | 生产日期 | 2013年04月02日 | | |
| 生产单位 | 北京天助首佳涂料有限公司 | 规格型号 | 11型 1000000 | | |
| 抽样地点 | 公司仓库 | 商标 | 首嘉 | | |
| 抽样人 | 张嫚 陈嘉宇 | 等级 | | | |
| 抽样日期 | 2013年04月10日 | 抽样数量 | 10kg | | |
| 样品状态 | 无结块膏状 | 抽样基数 | 3t | | |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | | | |
| 检验依据 | JC/T 2079-2011《建筑用弹性质感涂层材料》 | | | | |
| 检验项目 | 1. 容器中的状态 2. 涂膜外观 5. 初期干燥抗裂性 6. 粘结强度 9. 耐冲击性 10. 耐沾污性 1 | 7. 耐水性 | 8. 耐碱性 | | |
| 检验结论 | *经检验,抽检样品所检项目检的技术指标要求。* | 签发日期: 2013 | | | |

备注: (此处空白)

批

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC011

第2页共3页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (Ⅱ型) | 检验结果 | 单项结论 |
|-----|---------------|------------|----------------------------|--------------------|------|
| Sis | 容器中的状态 | | 无结块,呈均匀状 态 | 无结块,呈均匀状 态 | 符合 |
| 2 | 涂膜外观 | | 无开裂, 颜色均匀 一致 | 无开裂,颜色均匀 一致 | 符合 |
| 3 | 干燥时间(表干)/h | | €3 | BEET SEE | 合格 |
| 4 | 低温贮存稳定性 | | 无结块、无凝聚、 无组成物分离 | 无结块、无凝聚、 无组成物分离 | 符合 |
| 5 | 初期干燥抗裂性 (6h) | | 无裂纹 | 无裂纹 | 符合 |
| 6 | 粘结强度 /MPa | 标准状态 | ≥0.60 | 0.80 | 合格 |
| | | 耐水处理 | ≥ 0.40 | 0.62 | 合格 |
| | | 冻融循环 处理 | >0.25 | 0.42 | 合格 |
| 7 | 耐水性 (7d) | | 涂层无起鼓、开 裂、剥落,允许轻 微变色 | 无起鼓、开裂、剥 落, 无变色 | 符合 |
| 8 | 耐碱性 (7d) | | 涂层无起鼓、开 裂、剥落,允许轻 微变色 | 无起鼓、开裂、剥 落, 无变色 | 符合 |
| 9 | 耐冲击性 | | 无裂纹、剥落以及 明显变形 | 无裂纹、剥落、无 明显变形 | 符合 |
| 10 | 耐沾污性(白色或浅色)/% | | €30 | 27 | 合格 |

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC011

第3页共3页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (Ⅱ型) | 检验结果 | 单项结论 |
|----|------|---------------------|--|-----------------|------|
| | 耐候性 | 老化时间/h | 400 | 400 | 合格 |
| | | 外观 | 不起泡,不剥落,无 裂纹 | 不起泡,不剥 落,无裂纹 | 符合 |
| | | 粉化/级 | <1 € 1 € 3 € 1 € 1 | | 合格 |
| | | 变色 (白色或浅色) /级 | √ 2 ≤2 | 2 | 合格 |
| 12 | 柔韧性 | 热处理(5h) | 直径 50mm, 无裂纹 | 无裂纹 | 符合 |
| | | 低温处理 (2h) | 直径 100mm, 无裂纹 | 无裂纹 | 符合 |

(以下空白)

备注: (此处空白)

