





检

验报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW267

 样品名称:
 玻化砖和石材专用粘结剂

 Sample Name

 委托单位:
 江苏雄鹰建材科技有限公司

 Client

 检验类别:

 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW267

201303BW267			第1页共2页			
样品名称	玻化砖和石材专用粘结剂	检验类别	委托检验			
委托单位	江苏雄鹰建材科技有限公司	商标	家家安			
生产单位	江苏雄鹰建材科技有限公司	等 级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年03月29日	规格型号	C1 型			
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》					
检验项目	1. 晾置时间,20min 拉伸胶粘强度 2. 拉伸胶粘原强度 3. 浸水后的拉伸胶粘强度 4. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 冻融循环后的拉伸胶粘强度					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目检胶粘剂 C1 型的技术指标要求。*	发日期: 2013.年	根は老の			
备注: (此处	空白) 一口 一口 一口 一口 一口	OH THE O				

批 准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编:/100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW267

	THE PARTY AND THE	第2页 共2页		
序号	检验项目	标准要求 (普通胶粘剂 C1型)	检验结果	单项结论
	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	1.0	合格
2	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	1.3	合格
3	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
4	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.5	合格
5	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.25。