



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW005

样品名称:	内墙耐水腻子	
Sample Name		
委托单位: Client	麦可士(北京)化工有限公司	
检验类别:	委托检验	

が大松田空中

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW005

第1页共2页

0.7						
样品名称	内墙耐水腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	麦可士(北京)化工有限公司	商标				
生产单位	麦可士(北京)化工有限公司	等级				
生产日期	2013年06月	样品编号				
来样日期	2013年07月09日	规格型号				
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 初期干燥抗裂性(3h) 5. 打磨性 6. 耐水性 7. 粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的耐水型(N)的技术指标要求。*	签发日期: 2013 年 (检验	De la constantina della consta			

备注:(此处空白)

批准: 公里

审核: 于发初

编制:

常

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW005

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项结论
H				耐水型 (N)		
1	容器中状态			无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性			刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3		单道施工	<2	€2	0.8	合格
		厚度/mm	≥2/	<b>≤</b> 5	2.0	合格
4	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合	
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合	
6	耐水性			48h 无起泡、开裂 及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	符合
7	粘结强度/MPa		状态	>0.50	0.56	合格
	和为如果及/MP	'a 浸水	后	>0.30	0.33	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=9.8。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



