



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW235



样品名称: 底层石膏

Sample Name

委托单位: 北京吉祥顺发科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





20120630B4M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW235

第 1 页 共 2 页

样品名称	底层石膏	检验类别	委托检验
委托单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 11 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》		
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

张策

审 核:

王彬

编 制:

孙心杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW235

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	≥ 2.0	2.7	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 4.0	6.1	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥ 0.4	0.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1:0.40。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC