



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308BW144

样品名称:	中层骨料	87
Sample Name		
委托单位:	北京中科兰星科技有限公司	中野
Client		
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308BW144

第1页共2页

上, 口, 244 2 (17	0.): 201300D W 144		THE PROPERTY AND IN			
样品名称	中层骨料	检验类别	委托检验			
委托单位	北京中科兰星科技有限公司	商标	中科兰星			
生产单位	北京中科兰星科技有限公司	等级	合格品			
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年08月13日	规格型号	50kg/袋			
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 涂膜外观 3. 低温稳定性 4. 初期干燥抗裂性 5. 粘结强度 6. 涂层耐温变性 7. 透水性 8. 耐冲击性 9. 耐沾污性 10. 耐候性					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目检验结果符合标准 GB/T 9779-2005 中合格品的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 09 月 29 日 (检验测试章)					

备注: (此处空白)

批准: 4

审核: 344

编制:

AND-88

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308BW144

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
THE STATE	容器中状态		无硬块,呈均匀 状态	无硬块,呈均匀 状态	符合
2	涂膜外观		无开裂、无明显 针孔、无气泡	无开裂、无明显 针孔、无气泡	符合
3	低温稳定性		不结块、无组成 物分离、无凝聚	不结块、无组成 物分离、无凝聚	符合
4	初期干燥抗裂性		无 裂纹	无裂纹	符合
5 粘结强度 /MPa	TF VI 40 44	标准状态 (E、Si)	≥0.7	0.9	合格
	浸水后 (E、Si、 CE)	>0.5	0.7	合格	
6	涂层耐温变性 (5次循环)		不剥落;不起泡; 无裂纹; 无明显 变色	不剥落; 不起泡; 无裂纹; 无明显 变色	符合
7	透水性 (B型)/mL		<2.0	1.2	合格
8	耐冲击性		无裂纹、剥落以 及明显变形	无裂纹、无剥落、 无明显变形	符合
9	耐沾污性 (白色和 浅色)	立体状/级	€3	13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	合格
10	耐候性 (白色和浅色)		250h 不起泡、不 剥落、无裂纹, 粉化≤1级,变色 ≤2级	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹, 粉化1级,变色2 级	合格

备注: 配比: 粉:水=3:1.





