



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW001

起調整

样品名称: 轻集料混凝土空心砌块

Sample Name

委托单位: 北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW001

第1页共2页

1.17 314 2 (1	0.). 2010037111001		7 7 7 7				
样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	商标					
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等级	MU3.5				
生产日期	2015年02月05日	样品编号	是記述是				
来样日期	2015年03月02日	规格型号	400mm×200mm×250mm				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB/T15229-2011《轻集料混凝土小型室心砌块》						
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度						
检验结论	* 经检验, 送检样品的 GB/T 15229-2011 中密度等级 800 果符合标准 GB/T 15229-2011 中型	级的技术指标	要求; 抗压强度的检验结				
	签发日期: 2015年03月10日 (检验测试章)						
备注:(此处空台)		TO WANTED TO THE					
STREET, STORY OF STREET		A CONTRACTOR OF STREET	The second secon				

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW001

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
題	密度等级/(kg/m³) (密度等级 800 级)	≥710, ≤800		730		合格
	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		>3.5	> 2.8	3.5	3.4	

(以下空白)

备注: (此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024