



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW103

样品名称: 天然石粉基底粗骨料

Sample Name

委托单位: 涿州市星石技术开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW103

第1页 共2页

样品名称	天然石粉基底粗骨料	检验类别	委托检验
委托单位	涿州市星石技术开发有限公司	商 标	—
生产单位	涿州市星石技术开发有限公司	等 级	优等品
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 01 日	规格型号	XS-001
样品数量	25kg	样品状态	粉状
检验依据	JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 初期干燥抗裂性 3. 干燥时间 4. 耐碱性 5. 耐水性 6. 粘结强度(标准状态)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的施工性、初期干燥抗裂性、干燥时间、耐碱性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 N 型(内用)的技术指标要求; 耐水性的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 05 月 10 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW103

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 N 型 (内用)	检验结果	单项结论
1	施工性		喷涂无困难	喷涂无困难	符合
2	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
3	干燥时间 (表干), h		≤ 4	0.8	合格
4	耐碱性		48h 涂层无起鼓、开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 允许颜色轻微变化	48h 涂层无起鼓、开裂、无剥落, 无变色	符合
5	耐水性		—	96h 涂层无起鼓、无开裂、无剥落, 无变色	—
6	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.70	0.73	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉:水=1.0:0.25。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry