



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW129


DINIFIE

样品名称:	泡沫混凝土保温板
Sample Name	
委托单位: Client	河北博民复合板业股份有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW129


第1页共4页

1 0 314 3 /-	40.): 201304DW129	212 1	火 六十火		
样品名称	泡沫混凝土保温板	检验类别	委托检验		
委托单位	河北博民复合板业股份有限公司	商标	博民植		
生产单位	河北博民复合板业股份有限公司	等级			
生产日期	2013年03月17日	样品编号			
来样日期	2013年04月16日	规格型号	ENLE		
样品数量	80 块	样品状态	无缺损块状		
检验依据	DB13/T1704-2013《建筑外墙用无机防火保温板》				
检验项目	1. 尺寸允许偏差 2. 外现质量 5. 抗拉强度 6. 抗折强度 9. 吸水率 10. 软化系数 13. 面板收缩率 14. 燃烧性能	7. 抗冻性能	8. 导热系数		
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的和中 III 型的技术指标要求。*		DB13/T 1704-20 年 06 月 19		

备注:(此处空白)

批 准:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW129

第2页共4页

序号		检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	
		长度、宽度	±4	-2~+2	合格	
	尺寸 允许 偽差 /mm	厚度	±2	-2-+2	合格	
		对角线差	€3	2	合格	
		板侧面平直度		報	合格	
		板面平整度	€3.		合格	
2	外质	缺核	深度大于 10mm 的核同条 边界计长度小于 150mm	深度大于 10mm 的棱周条边累计 长度 90mm	符合	
		掉角	三个方向破坏尺寸同时大 于 10mm 的掉角不超过 2 处	i to	符合	
		7772 Head 37 E		无贯穿性裂纹及非贯穿性 横向裂纹	无	符合
			梨纹	无长度大于 50mm 或宽度 大于 0.2mm 的非贯穿性裂 纹	£	符合
			长度大于 20mm 的非贯穿 性裂纹不超过 2 处	£	符合	
		表面泊污	产品表面不应有油污	表面无油污	符合	

(下一页续)



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW129

第3页 共4页

序号	检验	应项目	标准要求 (III 型)	检验结果	单项结论
3	密度/(kg/m³)		≤220	210	合格
4	抗压强度/MPa		≥0.40	0.42	合格
5	抗粒强度 /MPa	千燥状态	≥0.10	0.14	合格
		浸水 48h, 取 出后干燥 7d	/	0.12	合格
6	抗折强度/MPa		≥0.10	0,40	合格
7	抗冻性能 (15 次)	抗压强度损 失率(%)	€25	25	合格
		质量损失率 (%)	€5	4	合格
8	亭热系数/[W/(m·K)]		≤0.060	0.060 (平均温度: 25.00°C)	合格
9	吸水率/ (v/v) (%)		≤10	9.8	合格
10	软化系数		≥0.80	0.80	合格
11	碳化系数		≥0.80	0.86	合格

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW129

第4页共4页

序号	检验项目	标准要求 (III型)	检验结果	单项结论
12	抗冲击性/(次)	≥10	12 12	合格
13	面板收缩率/(%)	≤0.08	0.08	合格
14	燃烧性能	不低于 A2 级	A ₁ 级	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

