

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW112

201503AW112

样品名称: 灌浆料

Sample Name

委托单位: 涿州市格瑞特建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW112

第 1 页 共 2 页

样品名称	灌浆料	检验类别	委托检验
委托单位	涿州市格瑞特建材有限公司	商 标	—
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 03 月 02 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 986-2005 《水泥基灌浆材料》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 流动度 3. 抗压强度 (28d)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的凝结时间、流动度、抗压强度 (28d) 的检验结果符合标准 JC/T 986-2005 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 09 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW112

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	凝结时间 /min	初凝	$\geq 120$	200	合格
2	流动度 /mm	初始流动度	$\geq 260$	274	合格
		30min 流动度保留值	$\geq 230$	260	合格
3	抗压强度 /MPa	28d	$\geq 70.0$	72.0	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1:0.15。					