





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC355

样品名称:	聚合物粘结砂浆	
Sample Name		4
受检单位: Client	北京正信德新型建材有限公司	
检验类别: Test Type	型式检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC355

. 32M 3(110.): 201303AC355		第1页 共2页			
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	型式检验		
受检单位	北京正信德新型建材有限公司	生产日期	2013年03月25日		
生产单位	北京正信德新型建材有限公司	规格型号	50kg/袋		
抽样地点	企业成品库房	商标	正信德		
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等级	1161%		
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	10kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰乡	ABUTA			
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 3. 可操作时间	2. 拉伸粘接的	强度(与膨胀聚苯板)		
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目标 剂的技术指标要求。*	企验结果符合标	准JG 149-2003 中胶粘		
注:(此外方		日期: 2013 年 〈检	F 06 月 03 日 验测试章)		

备注:(此处空白)

批 准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC355

第2页共2页

序号	检验项目	检验项目 标准要求 (胶粘剂)	检验结果 单项结i		
经特殊	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥ 0.60	0.90	合格
		耐水	> 0.40	0.70	合格
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10、 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.13, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。



国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024