

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW259

样品名称:	瓷砖粘结剂		
Sample Name			
委托单位: Client	唐山市丰润区汇佳保温材料厂		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW259

第1页共2页

<mark>备注:</mark> (此处	(空見) りちょうちょうりょうりょう	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Day Description	
检验结论	签发	日期: 2014 年 04 一 检验测	月 28 日	
±4744±34	*经检验,送检样品所检项目的;普通型胶粘剂(CI)的技术指标要求		JC/T 547-2005	
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度			
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
来样日期	2014年02月24日	规格型号	干粉型	
生产日期	語語語語語	样品编号	智語	
生产单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	等级	認紹	
委托单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	商标	記記	
样品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验	

准:

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW259

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.9	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	>0.5	0.5	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格
5	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。

