

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC220

样品名称:	至1000000000000000000000000000000000000
Sample Name	
受检单位:	北京博奥宏达科贸有限责任公司
Client	
检验类别:	抽样检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC220

	OFFICE AND TA		第1贝共2页		
产品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2014年01月09日		
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	于粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥		
抽样人	王明轩 苏亮	等级			
抽样日期	2014年01月12日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t 2 4 5 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,抽检料品的拉伸胶粘验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普	通型胶粘剂(后的拉伸胶粘强度的检C1)的技术指标要求。		
256220	(检验测试章)				

备注: (此处空白)

批准:

审

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC220

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (CI)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥ 0.5	0.7	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。