



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC187

样品名称: 合成树脂乳液砂壁状涂料
Sample Name

受检单位: 唐山市思远涂料有限公司
Client

检验类别: 抽样检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC187

第1页共3页

Charles III AT			אין ני די זען ניאל		
产品名称	合成树脂乳液砂壁状涂料	检验类别	抽样检验		
受检单位	唐山市思远涂料有限公司	生产日期	2016年02月20日		
生产单位	唐山市思远涂料有限公司	规格型号	都認		
抽样地点	公司仓库	商标	思述。		
抽样人	孙士杰 陈嘉宇	等级	合格		
抽样日期	2016年03月10日	抽样数量	20kg		
样品状态	會來 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	抽样基数	51 22 32		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂料低温贮存稳定性 4. 涂料热贮存稳定性 5. 初期干燥抗裂性 6. 干燥时间 7. 耐碱性 8. 耐冲击性 9. 涂层耐温变性 10. 耐水性 11. 耐沾污性 12. 粘结强度 13. 耐人工老化性				
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型 (外用)的技术指标要求。*				
		签发日期: 2016	年 04 月 25 日 验测试章)***		

备注:(此处空白)

批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC187

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
調	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
3	涂料低温贮存稳定性	3次试验后,无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及组 成物的变化	符合
	涂料热贮存稳定性	1 个月试验后, 无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	无结块、霉变、凝 聚及组成物的变 化	符合
5	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
6	干燥时间 (表干) /h	300 €4 930	13 25	合格
路路	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无 变色	符合
8	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
45644	涂层耐温变性	10 次涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓,与 标准板相比,允许颜 色轻微变化	涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 无变色	符合

备注:(此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC187

第3页共3页

序号	号 检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
100	耐水性		96h 涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、无 开裂、无剥落,无 变色	符合
ii.	耐沾污性		5次循环试验后, ≤2级	2級	符合
12	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.70	0.84	合格
		浸水后	≥0.50	0.62	合格
13	耐人工老化性(500h)		涂层无开裂、起鼓、 剥落,粉化0级,变 色≤1级	涂层无开裂、起鼓、 剥落,粉化0级, 变色1级	符合

(以下空白)

备注: (此处空白)

.3

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

