

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141G1

范的对于证

样品名称:	通用防水浆料	9
Sample Name		
委托单位: Client	广州立可邦建材实业有限公司	
检验类别: Test Type	委托检验	1

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141G1

第1页共3页

ナーし、今日って	(0.): 201403BW14101	S LAUT ALIT		
样品名称	通用防水浆料	检验类别	委托检验	
委托单位	广州立可邦建材实业有限公司	商标		
生产单位	广州立可邦建材实业有限公司	等级	路湖景	
生产日期	是是自然和新	样品编号		
来样日期	2014年05月16日	规格型号	Ⅲ型	
样品数量	10kg	样品状态	无结块 粉料+液料	
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》			
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 3. 断裂伸长率 4. 不透水性 5. 抗渗化 6. 外观 7. 粘结强度			
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的 Ⅲ型的技术指标要求。*		上报战者	
备注:(此处		(检验	金测试章)	
田江:(近次	されてよりてより ヤスらりまれる	TAUTEN	DATE OF THE ACT ACT	

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141G1

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅲ型)	检验结果	单项结论
SE SE	報	固体含量/%	≥70	87	合格
2 3	THE STATE OF	无处理/MPa	>1.8	2.0	合格
	拉伸	加热处理后保持率 /%	> 80	105	合格
	强度	碱处理后保持率/%	≥70	85	合格
		浸水处理后保持率 /%	> 70	90	合格
	断	无处理/%	≥30	71	合格
3	梨	加热处理/%	>20	42	合格
	伸长	碱处理/%	≥20	55	合格
	率	浸水处理/%	≥20	58	合格
4	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合
5	抗渗性(砂浆背水面)/MPa		≥0.8	0.8	合格
6	外观。		液体组分无杂 质、无凝胶;固 体组分无杂质、 无结块	液体组分无杂 质、无凝胶; 固 体组分无杂质、 无结块	符合

备注: (此处空白)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141G1

第3页共3页

序号		检验项目 标准要求 (Ⅲ型)		检验结果	单项结论
	認	无处理/MPa	>1.0	1.2	合格
	粘结	潮湿基层/MPa	≥1.0	1.2	合格
7 强度	碱处理/MPa	>1.0	110	合格	
	浸水处理/MPa	>1.0	1112	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:液=1.0:0.36。