

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW149

样品名称:	玻化微珠保温砂浆	AL OF	H
	A PLANTAGE OF A CHARLES	MADE	

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (20) 分定材质验认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW149

第1页共2页

			DATE OF THE PARTY		
样品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	美辰		
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级	超網語		
生产日期	经经验的	样品编号	明想是		
来样日期	2014年01月09日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物,无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*经检验,送检样品的干密度标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技	术指标要求。* 	年02月16日		
die tre		The state of the s	金验测试章 2		
备注:(此处空句)		4年27	建制 证金		

批

制: 编



检验单位比址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW149

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	301 ~ 400	320	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 0.40	0.50	合格
3	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	≤ 0.085	0.077	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。





