



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW127

201601DW127

样品名称: 单组份胶粘剂

Sample Name

委托单位: 可耐基建材(北京)有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002233034

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW127

第1页 共2页

样品名称	单组份胶粘剂	检验类别	委托检验
委托单位	可耐基建材(北京)有限公司	商 标	可耐基
生产单位	可耐基建材(北京)有限公司	等 级	C1
生产日期	2016年01月15日	样品编号	DTA611
来样日期	2016年01月18日	规格型号	20kg/袋
样品数量	10kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 4. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂(C1)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2016年02月26日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW127

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	≥ 0.5	1.0	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
3	冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
4	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.5	合格
5	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度 /MPa	≥ 0.5	0.9	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.20。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry