



检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW071

样品名称:	建筑保温砂浆		
Sample Name			
委托单位: Client	烟台山峰防水保温工程有限公司		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW071

第1页共2页

十一二十二	VO.): 201505AW0/1	DYAL 5	月1 以 共 2 以			
样品名称	建筑保温砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	烟台山峰防水保温工程有限公司	商标	SE S			
生产单位	烟台山峰防水保温工程有限公司	等 级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年03月28日	规格型号	经路路			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混 合物,无结块			
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》					
检验项目	1. 外观质量 2. 干密度 5. 线收缩率 6. 压剪粘结强度		 4. 导热系数 8. 燃烧性能级别 			
检验结论	*经检验,送检样品的外观质量收缩率、压剪粘结强度、软化系数,GB/T 20473-2006 中 I 型的技术指标签发	、燃烧性能级别 要求。* 日期: 2013 年				

备注: (此处空白)

批准: 4

审核: 开连机

编制:

献

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW071

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	外观质量	均匀、干燥无 结块的颗粒状 混合物	均匀、干燥无 结块的颗粒状 混合物	合格
2	千密度/ (kg/m³)	240 ~ 300	291	合格
3	抗压强度/MPa	> 0.20	0.40	合格
4	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	≤ 0.070	0.069	合格
5	线收缩率/%	≤ 0.30	0.29	合格
6	压剪粘结强度/kPa	> 50	86	合格
7	软化系数	≥ 0.50	0.75	合格
8	燃烧性能级别	A级	. A级	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。