



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW007

加加蓝

样品名称:	外墙乳胶漆	10
Sample Name		
委托单位:	北京宝利家涂料有限公司	
Client		
检验类别:	委托检验	
Test Type	2016-12-6-21-6-22-6-22-6-22-6-22-6-22-6-	TI.

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW007

第1页共2页

外墙乳胶漆	检验类别	委托检验		
北京宝利家涂料有限公司	商标	宝利家		
北京宝利家涂料有限公司	等级	合格品		
	样品编号			
2014年07月14日	规格型号			
10kg	样品状态	无结块液体		
GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》				
1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 耐洗刷性 10. 耐沾污性 11. 涂层耐温变性 12. 耐人工气候老化性				
合格品的技术指标要求。*	A THE			
	北京宝利家涂料有限公司 北京宝利家涂料有限公司 2014年07月14日 10kg GB/T9755-2001《合成树脂乳液外. 1. 容器中状态 2. 施工性 3. 位 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐力 10. 耐沾污性 11. 涂层耐温变性 *经检验, 送检样品所检项目的合格品的技术指标要求。*	北京宝利家涂料有限公司		

备注: (此处空白)

批准: 核: 34

编制:

事

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW007

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块,搅拌后 呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	干燥时间 (表干) /h	<2 ≤2	0.6	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率 (白色和浅色)	>0.87	0.88	合格
7	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
8	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
9	耐洗刷性/次	> 500	500	合格
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	€20	19	合格
11	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	符合
12	耐人工气候老化性	250h 不起泡、不剥落、无裂纹,粉化 ≤1级,变色≤2 级	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹, 粉化1级,变色2 级	合格

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心