

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC117

起想到重

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 北京维一诺化工科技有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC117

第1页共2页

检验结论		ATT X	THE THE			
器器	*经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶 粘剂的技术指标要求。*					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块。	抽样基数	51 023023			
抽样日期	2014年12月05日	抽样数量	10kg			
抽样人	王明轩。苏亮	等级	45000			
抽样地点	企业成品库房	商标				
生产单位	北京维一诺化工科技有限公司	规格型号	干粉型 275-075			
受检单位	北京维一诺化工科技有限公司	生产日期	2014年11月			
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验			

备注: (此处空白)

批准: 4

审核: 7公內

编制:高级



(国家)建饒翰鲁位地技术北京市朝即区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC117

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度	原强度	> 0.60	0.82	合格
	(与水泥砂浆) /MPa	公村水	>0.40	0.65	合格
2	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		対象	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间化		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

电话: 010-51164723

邮编: 100024