



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW150

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.)	: 201603BW150
-----------	---------------

十元5辆与(NO.): <u>201603BW150</u>		ヤエイウトエ第	第1页共2页		
样品名称		检验类别	委托检验		
委托单位	华生吴能(北京)科技有限公司	商标	部路		
生产单位	华生昊能 (北京) 科技有限公司	等 级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2016年03月07日	规格型号	Φ8×100mm		
样品数量	10个品品品品	样品状态	试件 60		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 单个锚栓抗拉承载力标准值 2. 单个锚栓对系统传热增加值				
	经检验,送检样品所检项目的检 栓的技术指标要求。	验结果符合标准」	G 149-2003 中锚		
检验结论		人混 奶			
	签发日	期: 2016 年 04 (检验测)	CANAL AREA EN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		
文注. (北方	ALTOPEOPERATE	A STATE OF THE STA			

备注: (此处空白)

批

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: /100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW150

	THE HUT INV	カーン ハイン		
序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
路	单个锚栓抗拉承载力 标准值/kN	≥0.30	0.96	合格
2	单个锚栓对系统传热增 加值/[W/(m²·K)]	≤0.004	0.004 (平均温度: 25.00℃)	合格

备注:基材 C25 混凝土,有效锚固深度 30mm。