

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC235

工力对扩展

样品名称:	瓷砖粘接剂	1
Sample Name		
受检单位:	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	THE PARTY
Chem Chem		1
检验类别:	抽样检验	1
Test Type		il.

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC235

第1页共2页

	CENTRAL II				
产品名称	瓷砖粘接剂	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	2014年04月		
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	鑫兴丽佳		
抽样人	王明轩 苏亮	等 级	3,55,43,683		
抽样日期	2014年05月28日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t 0 9 10 9 1		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸胶料验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普	通型胶粘剂((			
	The state of the s		金验测试章)		
备注: (此处空白)		100	松验测试证金》		
		101000	TO TO STORY		

准:





检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 国家)建筑材料了业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC235

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
10	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.8	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.5	合格

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。