

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW102

20141210

样品名称: E08 弹性防水胶膜

Sample Name

委托单位: 英国圣福龙基集团(中国)建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW102

第 1 页 共 3 页

样品名称	E08 弹性防水胶膜	检验类别	委托检验
委托单位	英国圣福龙基集团(中国)建材有限公司	商 标	易顿(IEDEN)
生产单位	英国圣福龙基集团(中国)建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	IEDEN.E08-001
来样日期	2014 年 12 月 01 日	规格型号	E08 I 型
样品数量	18kg	样品状态	粉料+液料
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》		
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 3. 断裂伸长率 4. 不透水性 5. 外观 6. 粘结强度 7. 低温柔性		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 23445-2009 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 03 月 31 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW102

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 ( I 型)	检验结果	单项结论
1	固体含量/%		≥70	74	合格
2	拉伸强度	无处理/MPa	≥1.2	1.3	合格
		加热处理后保持率/%	≥80	110	合格
		碱处理后保持率/%	≥60	80	合格
		浸水处理后保持率/%	≥60	93	合格
		紫外线处理后保持率/%	≥80	105	合格
3	断裂伸长率	无处理/%	≥200	298	合格
		加热处理/%	≥150	180	合格
		碱处理/%	≥150	210	合格
		浸水处理/%	≥150	205	合格
		紫外线处理/%	≥150	240	合格
4	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合
5	外观		液体组分无杂质、无凝胶；固体组分无杂质、无结块	液体组分无杂质、无凝胶；固体组分无杂质、无结块	符合
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW102

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
6	粘 结 强 度	无处理/MPa	≥0.5	0.8	合格
		潮湿基层/MPa	≥0.5	0.6	合格
		碱处理/MPa	≥0.5	0.7	合格
		浸水处理/MPa	≥0.5	0.6	合格
7	低温柔性 (Φ10mm 棒)		-10℃ 无裂纹	-10℃ 无裂纹	合格
(以下空白)					
备注： 配比： 粉：液=0.80：1.0。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry