



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC226

样品名称:
玻纤网格布

Sample Name
北京联合基业锚栓玻纤有限公司

Client
型式检验

Test Type
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC226

产品名称	玻纤网格布	1070 36 70	第1页共2页			
	THE THAT TANK THE	检验类别	型式检验			
受检单位	北京联合基业锚栓玻纤有限公司	生产日期	426424			
生产单位	北京联合基业锚栓玻纤有限公司	规格型号	160 g/m ²			
抽样地点	企业成品库房	商标	玄称 27001			
抽样人	陈嘉宇 谷冰莹 〇〇〇〇	等级				
抽样日期	2016年04月21日	抽样数量	5m ²			
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m ²			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变					
	经检验,抽检样品所检项目的 碱网布的技术指标要求。	检验结果符合	标准 JG149-2003 中			
检验结论						
	签发日期: 2016年05月25日					
THOTE						
認	的是自由的	经品域	验测试章)			

准: 批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC226

	1 A D + 1 A D			第2页 共2页		
序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论	
	单位面积质量/ (g/m²)		≥130	168	合格	
20	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥750	923	合格	
		纬向	≥750	1016	合格	
3	耐碱断裂强力保留率 /%	经向	≥50	67.6	合格	
		纬向	≥50	69.0	合格	
	断裂应变/%	经向	€5.0	4.3	合格	
		纬向	≤5.0	4.0	合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)