



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC251

样品名称: 聚合物粘接砂浆

Sample Name

受检单位: 北京广源兴业科技发展有限公司

Client

检验类别: 27730774样检验。27730773

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC251

第1页共2页

	10-9-1 201302AC231	THOP	弗1贝共2贝		
产品名称	聚合物粘接砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京广源兴业科技发展有限公司	生产日期	2015年01月		
生产单位	北京广源兴业科技发展有限公司	规格型号	子為型の子工の日		
抽样地点	企业成品库房。	商标	京颐源中		
抽样人	除嘉宝と歌拳で見るもれる。	等级	的。		
抽样日期	2015年02月11日	抽样数量	10kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数			
抽样单位	建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)				
检验结论	*经检验, 抽检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*				
	签发日期: 2015 年 04 月 02 日 (检验测试章)				

备注: (此处空白)

批准:

审核:了例复

编制:多一七十

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC251

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
認	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.88	2000年
路	MPa		≥0.40	50775	会格

(以下空由)

备注: 配比: 粉:水=4:1。