

检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC279

样品名称:

浮雕点料

Sample Name

受检单位:

北京圣邦布兰卡生物技术有限公司

Client

检验类别:

型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC279 第1页共2页 产品名称 浮雕点料 检验类别 型式检验 受检单位 北京圣邦布兰卡生物技术有限公司 生产日期 2016年02月15日 生产单位 北京圣邦布兰卡生物技术有限公司 规格型号 抽样地点 公司仓库 商 标 抽样人 孙士震 陈嘉宇 级 一等品 抽样日期 2016年03月25日 抽样数量 20kg 样品状态 膏状 抽样基数 5t 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》 1. 容器中状态 2. 涂膜外观 3. 低温稳定性 4. 初期干燥抗裂性 检验项目 5. 粘结强度 6. 涂层耐温变性 7. 透水性 8. 耐冲击性 9. 耐沾污性 10. 耐候性 *经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 9779-2005 中 -等品的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年05月24日 (检验测试章) 备注:(此处空白) 校验辦证の

批准:

土. 审

3400

编制:

事

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC279

第2页共2页

加热型几东西				第 4 以 六 4 以	
序号	检验项目		标准要求 (一等品)	检验结果	单项结论
	容器中状态		无硬块,呈均匀状 态	无硬块,呈均匀状 态	符合
2	涂膜外观		无开裂、无明显针 孔、无气泡	无开裂、无明显针 孔、无气泡	符合
3	低温稳定性		不结块、无组成物 分离、无凝聚	不结块、无组成物 分离、无凝聚	符合
4	初期干燥抗裂性		无裂纹	无製鉄	符合
5	粘结强度 /MPa	标准状态 (E、Si)	≥0.7	0.8	合格
		浸水后 (E、Si、 CE)	≥0.5	0.7	合格
6	涂层耐温变性 (5次循环)		不剥落;不起泡; 无裂纹;无明显变 色	不剥落;不起泡; 无裂纹;无明显变 色	符合
7	遊水性 (B型)/mL		<2.0	1.3	合格
8	耐冲击性		无裂纹、剥落以及 明显变形	无裂纹、无剥落、 无明显变形	符合
9	耐沾污性 (白色和 浅色)	立体状/级	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2	合格
10	耐候性 (白色和浅色)		400h 不起泡、不 剥落、无裂纹,粉 化≤1级,变色≤ 2级	400h 不起泡、不 剥落、无裂纹, 粉 化1级, 变色2级	合格