



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW119

DMTC

样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW119

第 1 页 共 2 页

样品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商 标	路诚伟业
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等 级	—
生产日期	2015 年 03 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 06 日	规格型号	—
样品数量	15kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物
检验依据	DB11/T696-2009 《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 干密度      2. 抗压强度      3. 导热系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 DB11/T696-2009 中建筑保温砂浆 II 型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 08 月 10 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW119

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (II 型)	检验结果	单项结论
1	干密度/( $\text{kg}/\text{m}^3$ )	301~400	386	合格
2	抗压强度/MPa	$\geq 0.40$	0.52	合格
3	导热系数(干态) /[W/(m·K)]	$\leq 0.085$	0.085 (平均温度: 25.00°C)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1.0:0.80。

